

| | | | |
|--|---|------|---------|
| Жилые комнаты; коридоры; кухни 2-19 эт. | | | |
| 82. | Устройство пароизоляции из пленки ПВХ | м2 | 9780 |
| 83. | Устройство стяжки из цем. песч. раствора М150 армированной сеткой Вр1ф3 яч.150х150 т.70мм | м2 | 9780 |
| 84. | Устройство покрытий: из линолеума поливинилхлоридного на вспененной основе | м2 | 23817,6 |
| 85. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | мп | 29772 |
| Тип П9 | | | |
| Машинное помещение лифтов | | | |
| 86. | Устройство плинтусов: цементных | мп | 159 |
| 87. | Окраска суриком за два раза | м2 | 132,6 |
| Доборы (АРЗ л.4) | | | |
| Лифт. холл 2-19эт, тамбур при ЛК и при МО, зачист. устр. мусоропровода | | | |
| 88. | Устройство покрытий из плиток керамических для полов | м2 | 160 |
| 12. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | | | |
| Внутренняя отделка | | | |
| 89. | Окраска стен масляная с подготовкой поверхности (заделка рустов, раковин, мест прохода инженерных коммуникаций) | м2 | 142,0 |
| 90. | Устройство стяжки 20-170 мм М150 | м2 | 125,4 |
| 91. | Устройство откосов в дверном проеме (штукатурка) | п/м | 10,0 |
| 92. | Устройство напольного покрытия из керамической плитки | м2 | 125,4 |
| 93. | Окраска потолка клеевая с подготовкой поверхности (заделка рустов, раковин, мест прохода инженерных коммуникаций) | м2 | 125,4 |
| 94. | Устройство жалюзийной решетки ЖР-2 (600х610 над дверью) | шт. | 1 |
| Наружная отделка | | | |
| 95. | Устройство металлических ограждений ЛО-1 (16,7кг), ЛО14.2-10 (107.26кг) | т | 0,124 |
| 96. | Окраска металлических конструкций | м2 | 3 |
| 97. | Оштукатуривание стен загрузочного приямка по штукатурной сетке | м2 | 10 |
| 98. | Устройство металлической стремянки ЛМ-3 (123,54кг) | т | 0,124 |
| 99. | Монтаж мет. двери ДЛМ1422А на загрузочный приямок | шт. | 1 |
| 100. | Устройство вентилируемого фасада (керамогранит) | м2 | 45 |
| 101. | Устройство отлива оцинкованного 0,8 | м2 | 1 |
| Кровля ИТП | | | |
| 102. | Устройство покрытия кровли в 1 слой «Бистэлон" В (Т-5) в 1 слой | м2 | 130,6 |
| 103. | Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам до 600 мм | м/п | 50,4 |
| 104. | Устройство покрытия парапета из оцинкованной стали | п.м. | 40 |
| 105. | Слой гравия (фракции 15-25 мм) 80 мм | м2 | 130,6 |
| Вент. Шахта ИТП | | | |
| 106. | Устройство покрытия ВШ из профнастила Н60 0,8мм | м2 | 0,7 |
| 107. | Монтаж жалюзийной решётки (ЖР-1 660х600) | шт. | 1 |
| 108. | Устройство выравнивающей стяжки 10-30 мм ЦПР 150 | м2 | 0,5 |
| 109. | Устройство гидроизоляции (2 слоя гидростеклоизола на битумной мастике) | м2 | 1 |