

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**НАЧАЛЬНИК  
СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1  
АО «ГУОВ»**



**А.В. ПОСКОТИНОВ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению в объемах временного ограждения прилегающей территории корпусов 1,2,3,5,6,8,9,10,15,18,22 по объекту: «Строительство жилой застройки на 5 856 квартир», адрес: г. Москва, ул. Левобережная, вл. 4, 4А»  
(шифр 97/973)**

г. Москва  
2017 г.

<b>1. Общие данные</b>	
1.1. Район, место оказания услуг (работ)	г. Москва, ул. Левобережная, вл. 4, 4А.
1.2. Заказчик	АО «ГУОВ».
1.3. Основание для закупки	Годовой план закупок АО «ГУОВ» на 2017 год.
1.4. Источник финансирования	Собственные средства АО «ГУОВ».
<b>2. Общие требования:</b>	
2.1. Вид работ	Благоустройство и озеленение территории
2.2. Исходные данные	<p>Рабочие чертежи, разработанные ЗАО «СУ-155»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 97/940, 97/940С-1 ГП</li> <li>2. 97/940, 97/940С-2 ГП</li> <li>3. 97/940, 97/940С-3 ГП</li> <li>4. 97/940, 97/940С-5 ГП</li> <li>5. 97/940, 97/940С-6 ГП</li> <li>6. 97/940, 97/940С-8 ГП</li> <li>7. 97/940, 97/940С-9 ГП</li> <li>8. 97/940, 97/940С-10 ГП</li> <li>9. 97/940, 97/940С-15 ГП</li> <li>10. 97/940, 97/940С-18 ГП</li> <li>11. 97/940, 97/940С-22 ГП</li> </ol>

2.3 Состав работ	<p>Содержание работ Подрядчика, необходимых для выполнения Работ включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работы согласно Техническому заданию и Приложению к Техническому заданию (Приложение № 1);</li> <li>- демонтаж объектов недвижимости, находящихся в зоне застройки (при необходимости);</li> <li>- монтаж необходимого для строительства (реконструкции) Объекта Оборудования и Материалов, поставляемых Заказчиком;</li> <li>- необходимые для нормальной эксплуатации Объекта пусконаладочные работы;</li> <li>- стоимость сертификации электрооборудования;</li> <li>- затраты, связанные с обеспечением строительства (реконструкции) рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;</li> <li>- расходы на таможенное оформление, в том числе уплату таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;</li> <li>- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и оборудования до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств;</li> <li>- иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств для выполнения работ.</li> </ul>
2.6.Особые требования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом производства работ: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. произвести входной контроль документации.</li> <li>b. произвести проверку соответствия спецификации чертежам.</li> <li>c. на все выполняемые работы (до начала их производства) разработать и согласовать у Заказчика графики производства работ</li> </ol> </li> <li>2. В процессе производства работ: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. информировать Заказчика обо всех возможных отклонениях от проекта.</li> <li>b. согласовать отклонения от проекта проектировщиком, с письменного согласия Заказчика.</li> <li>c. уведомлять Заказчика о предъявлении работ в письменной форме за 3-е суток.</li> <li>d. по окончанию работ закрыть договор с согласованием у инспектора технического надзора Заказчика и руководителя проекта.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Все дополнительные работы</b> связанные: <ul style="list-style-type: none"> <li>- с недоработками в проекте;</li> <li>- с выявленными в процессе производства работ несоответствиями чертежей и спецификаций;</li> <li>- с изменениями, вносимыми в проект в процессе выполнения работ по инициативе Подрядчика;</li> <li>- с вызовом и предъявлением выполненных работ госорганами и инспекциями;</li> <li>- с устранением замечаний контролирующих органов;</li> <li>- с уборкой территории на месте производства СМР,</li> </ul> <p>Выполняются за счет Подрядчика.</p> </li> </ol>

<p>2.7. Требования к качеству услуг, в том числе методы выполнения работ</p>	<p>Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Работы выполнять в соответствии с:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Рабочей документацией, разработанной ЗАО «СУ-155»</li> <li>2) ППР и технологическими картами</li> <li>3) ТУ и СТО заводов изготовителей материалов, конструкций и т.д.</li> <li>4) СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоэтажные</li> <li>5) СНиП 12-01-2004 Организация строительства</li> <li>6) СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.</li> <li>7) СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.</li> <li>8) СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»</li> <li>9) СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»</li> <li>10) СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»</li> <li>11) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390- Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</li> <li>12) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений</li> <li>13) Иной действующей нормативной и технической документацией.</li> </ol> <p>Все выполненные работы предъявлять представителям технического надзора, АО «ГУОВ», ТУ ФКП УЗКС МО РФ, инженерам авторского надзора с подписанием соответствующих актов.</p> <p>В процессе производства работ вести операционный контроль монтируемого оборудования, конструкций. Вести исполнительную съёмку выполненных работ с составлением соответствующих актов и исполнительных схем, которые являются неотъемлемой частью форм КС-2 и КС-3.</p> <p>По требованию представителей технического надзора АО «ГУОВ» предоставлять данные операционного контроля.</p> <p>Немедленно исправлять замечания и нарушения выданные в форме предписания или устно, представителями технического надзора: АО «ГУОВ», ТУ ФКП УЗКС МО РФ, авторским надзором и инспекторов ГАСН МО РФ и других контролирующих ведомств.</p> <p>Ежемесячно передавать заказчику с формами КС-2, КС-3, с предварительным подтверждением формы КС-6, исполнительную документацию полном объеме и подписанную всеми представителями участвующими в строительстве.</p> <p>Проводить лабораторные испытания материалов, изделий и конструкций необходимых для подтверждения их качества.</p> <p>По выполнению работ предоставить четыре сброшюрованных экземпляра. Дополнительно: электронную версию исполнительной документации в AutoCad формат (*.dwg), реестр исполнительной документации в формате Excel. Акты в формате Word.</p> <p>До начала производства работ предоставить расчет электрических нагрузок, необходимых для бесперебойного обеспечения механизации строительно-монтажных работ.</p> <p>До начала производства работ установить пункт мойки колес автомобильного транспорта, выезжающего со строительной площадки, и организовать его эксплуатацию.</p> <p>Организовать все необходимые для производства работ и размещения персонала подрядчика временные здания и сооружения. Организовать охрану собственных материально-технических ценностей (материалов, оборудования, строительной техники, помещений) за свой счет.</p>
--	---

	<p>До начала производства работ разработать проект производства работ, график производства работ, программу пусконаладочных работ, и согласовать их с Заказчиком.</p> <p>По заверении работ предоставить отчет об объемах фактически выполненных работ с указанием причин вызвавших отклонение от проекта, при наличии таковых.</p> <p>Все выполненные работы предъявить представителям технического надзора АО «ГУОВ», ТУ ФКП УЗКС МО РФ, инженерам авторского надзора с подписанием соответствующих актов.</p> <p>В процессе производства работ вести операционный контроль монтируемого оборудования, конструкций, входной контроль поступающего материала (с ведением аналогичного журнала). Вести исполнительную съемку выполненных работ с составлением соответствующих актов и исполнительных схем, которые являются неотъемлемой частью форм КС-2 и КС-3.</p> <p>По требованию представителей технического надзора АО «ГУОВ» предоставлять данные операционного контроля.</p> <p>Незамедлительно исправлять замечания и нарушения выданные в форме предписания или устно, представителями технического надзора АО «ГУОВ», ТУ ФКП УЗКС МО РФ, авторским надзором и инспекторов УГАСН МО РФ и других контролирующих ведомств.</p> <p>Ежемесячно передавать Заказчику с формами КС-2 и КС-3, с предварительным подтверждением формы КС-6, исполнительную документацию в полном объеме и подписанную всеми представителями, участвующими в строительстве.</p> <p>Проводить лабораторные испытания материалов, изделий и конструкций необходимых для подтверждения их качества.</p> <p>Вывозить и утилизировать весь строительный мусор <b>ежедневно</b>. По выполнению работ предоставить четыре сброшированных экземпляра исполнительной документации.</p>
2.8. Условия выполнения работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика с использованием своих оборудования и механизмов, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.</li> <li>2. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых работ привлечёнными им субподрядчиками.</li> <li>3. Складирование, подъем на этаж материалов, оборудования, изделий, конструкций, переданных Заказчиком для производства работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика.</li> <li>4. Подрядчик обязан закрепить приказом ответственных лиц при выполнении работ на конкретном месте. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.</li> <li>5. При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.</li> <li>6. Подрядчик обеспечивает уборку помещения после каждого этапа ремонтных работ.</li> </ol>
2.9. Требования по составу и содержанию исполнительной документации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исполнительную документацию выполнить в необходимом объеме, в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований РД 11-02-2006, РД 11-05-2007, приказ Ростехнадзора №1128 от 26.12.2006 г.,</li> </ol>

	<p>и передать Заказчику по окончании строительства;</p> <p>2. На материалы, изделия и оборудование импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества предоставить сертификаты соответствия для применения на территории Российской Федерации;</p> <p>3. На все материалы, изделия и оборудование предоставить: паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические характеристики или отказные письма, если определенный вид материала не подлежит обязательной сертификации, действующие на момент производства работ;</p> <p>4. По выполнению работ предоставить четыре сброшюрованных экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе в составе: Титульный лист, реестр, СРО, приказы на ответственных лиц, акты, исполнительные схемы, Сертификаты, паспорта, результаты лабораторных испытаний и т.д.</p> <p>Дополнительно: электронную версию исполнительных схем в формате (*.dwg) реестр исполнительной документации в формате Excel. Акты в формате Word.</p>
2.10. Требования по безопасности работ	<p>При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности. Работы должны выполняться в соответствии с установленными нормами и правилами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;</li> <li>- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;</li> <li>- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;</li> <li>- при производстве электротехнических работ на объекте руководствоваться правилами устройства электроустановок ПУЭ 7 издание.</li> </ul> <p>Требования к безопасности работ для окружающей природной среды и населения: безопасность работ должна соответствовать требованиям СНиП; «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ, ПУЭ и ППБ.</p>
2.11. Энергоэффективность	<p>Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229)</p>
2.12. Требования по обеспечению противопожарной безопасности	<p>В соответствии с ФЗ № 123 - ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о пожарной безопасности» и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16 апреля 2014 года.</p>
2.13. Мероприятия по охране окружающей среды	<p>В соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 года и требованиями норм действующего законодательства РФ.</p>

2.14. Гарантийный срок на выполненные работы	<p>Подрядчик гарантирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;</li> <li>- высокое качество всех работ и Материалов, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Подрядчиком Оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;</li> <li>- достижение Объектом указанных в Договоре показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока;</li> <li>- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в период Гарантийного срока.</li> </ul> <p>2. Гарантийный срок начинается с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ и устанавливается на выполненные работы на 5 лет, на установленное оборудование - в соответствии нормативно-технической документацией на такое оборудование, но не менее одного полного сезона работы с момента подписания сторонами Итогового акта приемки выполненных работ.</p> <p>3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.</p>
2.15. Сведения о включенных в цену услуги расходах	<p>Цена работ включает расходы, связанные с исполнением своих обязательств по Договору.</p> <p>Цена работ может быть изменена без изменения предусмотренных объемов работ.</p>
<b>3. Сроки (периоды, этапы) выполнения работ</b>	
3.1. Срок	Выполнение работ производится в период с даты подписания Договора на протяжении 30 календарных дней.
<b>4. Срок и способ оплаты</b>	
4.1. Условия оплаты	<p>Согласно условиям Договора, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авансовый платеж в размере не более 50 % (пятидесяти процентов) от цены Договора;</li> <li>- Генподрядные услуги предусмотрены в размере 7%.</li> </ul>
<b>5. Требования к участникам</b>	
5.1. Иные требования к выполнению работ	<p>Соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки:</p> <p>1. Наличие выданных саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:</p> <p>1.1. Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, включающее работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подряд-</p>

	<p>чиком): жилищно-гражданское строительство, с указанием максимальной суммы договора, который Подрядчик может заключить по данному свидетельству; стоимость указанных в свидетельстве работ должна быть не менее стоимости выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренной договором.</p> <p>Требование установлено частью 1, 1.1 статьи 55.8 главы 6.1 Градостроительного кодекса РФ, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.</p>
--	--



Состав работ по корпусу № 1			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	531.64
2.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	23.66
3.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	82.61
4.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	18.36
Состав работ по корпусу № 2			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	1137.00
2.	Устройство автостоянок	м <sup>2</sup>	536.00
3.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	388.00
4.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	3.00
5.	Устройство отмостки	м <sup>2</sup>	160.00
6.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	956.00
7.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	380.00
8.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	305.00
9.	Устройство озеленения:		
9.1.	Клён красный (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	1
9.2.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	24
9.3.	Спирея иволистная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	51
Состав работ по корпусу № 3			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	419.10
2.	Устройство автостоянок	м <sup>2</sup>	479.90
3.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	53.50
4.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	183.20
5.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	137.20
6.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	37.80
7.	Устройство озеленения:		
7.1.	Клён красный (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	2
Состав работ по корпусу № 5			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	1784.00
2.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	1010.28
3.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	8.00
4.	Устройство отмостки	м <sup>2</sup>	632.00
5.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	1484.37
6.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	381.00
7.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	774.00
8.	Устройство озеленения:		

8.1.	Берёза повислая (с комом 1.3x1.3x0.65м)	шт	4
8.2.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	126
8.3.	Спирея иволистная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	24

**Состав работ по корпусу № 6**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	1322.00
2.	Устройство автостоянок	м <sup>2</sup>	317.00
3.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	375.00
4.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	9.00
5.	Устройство отмостки	м <sup>2</sup>	296.00
6.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	998.00
7.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	439.00
8.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	447.00
9.	<i>Устройство озеленения:</i>		
9.1.	Берёза повислая (с комом 1.3x1.3x0.65м)	шт	5
9.2.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	57
9.3.	Спирея иволистная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	12

**Состав работ по корпусу № 8**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	539.40
2.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	132.10
3.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	102.80
4.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	157.00
5.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	42.14

**Состав работ по корпусу № 9**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
5.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	1839.13
6.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	1030.32
7.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	7.00
8.	Устройство отмостки	м <sup>2</sup>	1213.00
9.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	2289.72
10.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	561.72
11.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	1245.19
12.	<i>Устройство озеленения:</i>		
a.	Клён красный (с комом 1.3x1.3x0.65м)	шт	2
b.	Берёза повислая (с комом 1.3x1.3x0.65м)	шт	4
c.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	51
d.	Спирея иволистная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	51
e.	Кизильник (изгородь однорядная через 0.5 м., саженец)	шт	72

**Состав работ по корпусу № 10**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	52.00

2.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	157.78
3.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	4.00
4.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	315.18
5.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	17.36
6.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	265.53
7.	<i>Устройство озеленения:</i>		
7.1.	Клён красный (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	2
7.2.	Берёза повислая (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	2
7.3.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	48

#### Состав работ по корпусу № 15

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	2257.29
2.	Устройство автостоянок	м <sup>2</sup>	388.79
3.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	549.32
4.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	9.00
5.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	1312.00
6.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	387.65
7.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	430.59
8.	<i>Устройство озеленения:</i>		
8.1.	Рябина обыкновенная (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	5
8.2.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	18
8.3.	Спирея иволистная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	30
8.4.	Кизильник (изгородь однорядная один саженец на пм)	шт	152

#### Состав работ по корпусу № 18

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
13.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	5.40
14.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	11.00
15.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	56.84
16.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	38.63

#### Состав работ по корпусу № 22

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство внутриквартальных проездов	м <sup>2</sup>	766.45
2.	Устройство автостоянок	м <sup>2</sup>	348.21
3.	Устройство покрытия из плитки (тротуары)	м <sup>2</sup>	429.81
4.	Устройство тротуаров с тактильным плиточным покрытием	м <sup>2</sup>	6.00
5.	Устройство отмостки	м <sup>2</sup>	358.00
6.	Устройство газонов и цветников	м <sup>2</sup>	909.14
7.	Устройство дорожного бортового камня БР 100.30.15	пм	274.06
8.	Устройство тротуарного бортового камня БР 100.20.8	пм	520.71
9.	<i>Устройство озеленения:</i>		
9.1.	Рябина обыкновенная (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	2
9.2.	Берёза повислая (с комом 1.3х1.3х0.65м)	шт	2
9.3.	Сирень обыкновенная в группах по 3 шт. (саженец)	шт	3